
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont noclegowni

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek noclegowni			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PVC 8,20	m ² m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
2	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych - płyta podłogowa 8,20	m ² m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
3	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie podłóg drewnianych, legary 27	m m	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 8,20	m ² m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
5	KNR 4-01 d.1 0408-01	Wymiana legarów podłogowych o wymiarach 14-19 cm 27	m m	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNR 4-01 d.1 0604-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z granulatu styropianowego przestrzenią dzybelkowej o grubości minimum 10 cm 8,20	m ² m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
7	KNR 4-01 d.1 0411-04	Wymiana elementów podłóg, ślepe podłogi z płyt OSB grub. 22 mm 8,20	m ² m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
8	KNR 4-01 d.1 0817-01	Uzupełnienie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PVC do budynków użyteczności publicznej o grubości min. 2mm 8,20	m ² m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
9	KNNR 7 d.1 0507-04	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające 7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 8,22	m m	8,220	
				RAZEM	8,220
11	kalk. własna d.1	Wykonanie szczelin wentylacyjnych podłogi - na ścianach wraz z obróbką 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2,24	m ² m ²	2,240	
				RAZEM	2,240
13	KNR 4-01 d.1 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 2,24	m ² m ²	2,240	
				RAZEM	2,240
14	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 107,76	m ² m ²	107,760	
				RAZEM	107,760
15	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i odgrzybieniem 242,51	m ² m ²	242,510	
				RAZEM	242,510
16	KNR 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 8	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków przy zejściu do piwnicy - dwukrotne 8	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 107,76	m ² m ²	107,760	
				RAZEM	107,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 242,51	m ² m ²	 242,510	
				RAZEM	242,510
20	KNR-W 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3,0	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 107,76	m ² m ²	 107,760	
				RAZEM	107,760
22	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 242,51	m ² m ²	 242,510	
				RAZEM	242,510
23	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 107,76	m ² m ²	 107,760	
				RAZEM	107,760
24	d.1 kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie wyposażenia pokoiów 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-02 d.1 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania 4,20	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
26	KNR 2-02 d.1 0610-02	Uzupełnienie podsypki żwirowej pod podjazdem dla niepełnosprawnych - przyjęto warstwę grybości 10 cm 1,96	m ² m ²	 1,960	
				RAZEM	1,960
2		Kontener świetlica			
27	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 23,40	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
28	KNR 4-01 d.2 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych - płyta podłogowa 23,40	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
29	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie podłóg drewnianych, legary 21,60	m m	 21,600	
				RAZEM	21,600
30	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 23,40	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
31	KNR 4-01 d.2 0408-01	Wymiana legarów podłogowych 21,60	m m	 21,600	
				RAZEM	21,600
32	KNR 4-01 d.2 0604-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu grubości 10 cm 23,40	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
33	KNR 4-01 d.2 0411-04	Wymiana elementów podłóg, ślepe podłogi z płyt OSB grub. 22 mm 23,40	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
34	KNR 4-01 d.2 0817-01	Uzupełnienie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PVC do budynków użyteczności publicznej o grubości min. 2mm 23,40	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
35	KNR 7 d.2 0507-04	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostateczające 22	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
3		Wywóz gruzu			
36	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,128	m ³ m ³	 2,128	
				RAZEM	2,128

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2,128	m ³		
			m ³	2,128	
				RAZEM	2,128